

Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski

Obiekt MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ
Rodzaj robót Roboty Budowlane
Lokalizacja Gdynia ul. Maciejewicza 11
Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul. Grabowo 2
Biuro kosztorysowe Usługi Budowlane Grzembowski Andrzej

Sporządził Andrzej Grzembowski

Reda, 18 sierpnia 2017 r.

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|----|--------------------------|-------|--|----|---------|---------|
| | | | 1. Mieszkanie nr 1 - od prawej strony | | | |
| 1 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity korytarz 1,20*3,93+1,14*1,64 kuchnia 1,86*2,84+1,52*0,75 pokój z prawej 2,84*5,90 pokój 2 2,84*2,92 pokój 3 2,84*2,91 WC 1,54*1,96 | | | |
| | | | | m2 | 6,586 | |
| | | | | m2 | 6,422 | |
| | | | | m2 | 16,756 | |
| | | | | m2 | 8,293 | |
| | | | | m2 | 8,264 | |
| | | | | m2 | 3,018 | |
| | | | razem | m2 | 49,339 | |
| 2 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany korytarz 2,45*(1,20+3,93)*2+2,45*1,64*2-0,93*1,96*3 kuchnia 2,45*(1,86+2,84)*2+2,45*0,75*2-(0,90*1,96+0,70*(0,74+1,53+2,63)) pokój z prawej 2,45*(2,84+5,90)*2+0,05*(1,39*2+2,60)*2-(0,90*1,96+1,39*2,60*2) pokój 2 2,45*(2,84+2,32)*2+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+1,39*2,60) pokój 3 2,45*(2,84+2,91)+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+1,39*2,60) WC 0,46*(1,54+1,96)*2 | | | |
| | | | | m2 | 27,705 | |
| | | | | m2 | 21,511 | |
| | | | | m2 | 34,372 | |
| | | | | m2 | 20,175 | |
| | | | | m2 | 8,979 | |
| | | | | m2 | 3,22 | |
| | | | razem | m2 | 115,962 | |
| 3 | KNR 2-02u2 1134/01 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 49,339 | | | |
| | | | | m2 | 49,339 | |
| | | | razem | m2 | 49,339 | |
| 4 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 115,962 | | | |
| | | | | m2 | 115,962 | |
| | | | razem | m2 | 115,962 | |
| 5 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 49,339 | | | |
| | | | | m2 | 49,339 | |
| | | | razem | m2 | 49,339 | |
| 6 | KNR 2-02 2009/02 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 115,962 | | | |
| | | | | m2 | 115,962 | |
| | | | razem | m2 | 115,962 | |
| 7 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 49,339 | | | |
| | | | | m2 | 49,339 | |
| | | | razem | m2 | 49,339 | |
| 8 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - malowanie 3-ci raz 49,339 | | | |
| | | | | m2 | 49,339 | |
| | | | razem | m2 | 49,339 | |
| 9 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany w kolorze 115,962 | | | |
| | | | | m2 | 115,962 | |
| | | | razem | m2 | 115,962 | |
| 10 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany 115,962 | | | |
| | | | | m2 | 115,962 | |
| | | | razem | m2 | 115,962 | |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|--|---------------------------|--------|---|-------|------------------------|---------|
| 11 | KNR 4-01 1209/10 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² - drzwi wewnętrzne 0,80*2,0*2,50*5 | | 20 | |
| | | | | razem | m ² | 20 |
| 12 | KNR 4-01w97 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią 49,339 | | 49,339 | |
| | | | | razem | m ² | 49,339 |
| 13 | | | Demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych, oraz przenoszenie mebli w pokojach 1,0 | | 1 | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 14 | KNR 4-02 0521/01 | | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego - w łazience 1,0 | | 1 | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 15 | KNR 4-02 0512/01 | | Demontaż zaworu grzejnikowego - głowicy do ponownego montażu 15-20mm o połączeniu gwintowanym 1,0 | | 1 | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 16 | KNR-W 2-15 0418/01 | | Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - grzewnik 500x600 z połączeniem dolnym V11 1,0 | | 1 | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 17 | KNR 4-01 0208/01 | | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - w czapkach beonowych na kominach 2,0 | | 2 | |
| | | | | razem | szt | 2 |
| 18 | KNR 4-01 0528/09 | | Uzupełnienie o długości do 1,5 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm - rury ocynkowane ocieplone zamontowane na kominach o wysokości 1,5 m 2,0 | | 2 | |
| | | | | razem | szt | 2 |
| 2. Mieszkanie nr 2 - następne na wprost | | | | | | |
| 19 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² - sufity korytarz 1,21*3,92 kuchnia 1,87*2,84+1,54*1,98 pokój 1 2,84*2,92 pokój 2 2,84*2,91 WC 1,54*1,96 | | 4,743 | |
| | | | | | 8,36 | |
| | | | | | 8,293 | |
| | | | | | 8,264 | |
| | | | | | 3,018 | |
| | | | | razem | m ² | 32,678 |
| | | | | 20 | KNR 4-01 1202/09 | |
| | 27,031 | | | | | |
| | 23,614 | | | | | |
| | 23,296 | | | | | |
| | 3,36 | | | | | |
| razem | m ² | 97,155 | | | | |
| 21 | KNR 2-02u2 1134/01 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity | | | |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|----|---------------------------|-------|--|-----|--------|---------|
| | | | 32,678 | m2 | 32,678 | |
| | | | razem | m2 | 32,678 | |
| 22 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany | | | |
| | | | 97,155 | m2 | 97,155 | |
| | | | razem | m2 | 97,155 | |
| 23 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | | |
| | | | 32,978 | m2 | 32,978 | |
| | | | razem | m2 | 32,978 | |
| 24 | KNR 2-02 2009/02 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | | |
| | | | 97,155 | m2 | 97,155 | |
| | | | razem | m2 | 97,155 | |
| 25 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | | | |
| | | | 32,678 | m2 | 32,678 | |
| | | | razem | m2 | 32,678 | |
| 26 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - malowanie 3-ci raz | | | |
| | | | 32,678 | m2 | 32,678 | |
| | | | razem | m2 | 32,678 | |
| 27 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany w kolorze | | | |
| | | | 97,155 | m2 | 97,155 | |
| | | | razem | m2 | 97,155 | |
| 28 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany | | | |
| | | | 97,155 | m2 | 97,155 | |
| | | | razem | m2 | 97,155 | |
| 29 | KNR 4-01 1209/10 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi wewnętrzne | | | |
| | | | 0,80*2,0*2,50*3+0,80*2,0*0,50 | m2 | 12,8 | |
| | | | razem | m2 | 12,8 | |
| 30 | KNR 4-01w97 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią | | | |
| | | | 32,678 | m2 | 32,678 | |
| | | | razem | m2 | 32,678 | |
| 31 | | | Demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych, oraz przenoszenie mebli w pokojach | | | |
| | | | 1,0 | kpl | 1 | |
| | | | razem | kpl | 1 | |
| 32 | KNR 4-02 0521/01 | | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego - w łazience | | | |
| | | | 1,0 | kpl | 1 | |
| | | | razem | kpl | 1 | |
| 33 | KNR 4-02 0512/01 | | Demontaż zaworu grzejnikowego - głowicy do ponownego montażu 15-20mm o połączeniu gwintowanym | | | |
| | | | 1,0 | szt | 1 | |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|-----|--------|---------|
| | | | razem | szt | 1 | |
| 34 | KNR-W 2-15 0418/01 | | Grzejniki stalowe 1-płytkowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - grzewcznik 500x500 z połączeniem dolnym V11 | | | |
| | | 1,0 | | szt | 1 | |
| | | | razem | szt | 1 | |
| 35 | KNR 4-01 0208/01 | | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - w czapkach betonowych na kominach | | | |
| | | 2,0 | | szt | 2 | |
| | | | razem | szt | 2 | |
| 36 | KNR 4-01 0528/09 | | Uzupełnienie o długości do 1,5 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm - rury ocynkowane ocieplone zamontowane na kominach o wysokości 1,5 m | | | |
| | | 2,0 | | szt | 2 | |
| | | | razem | szt | 2 | |
| 37 | KNR 4-01 0818/02 | | Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z winyleum - podklejenie istniejącej posadzki | | | |
| | | 1,0 | | m2 | 1 | |
| | | | razem | m2 | 1 | |
| 3. Mieszkanie nr 3 - na wprost | | | | | | |
| 38 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity | | | |
| | | korytarz 1,20*3,92 | | m2 | 4,704 | |
| | | kuchnia 1,87*2,84+1,54*1,99 | | m2 | 8,375 | |
| | | pokój 1 2,85*2,90 | | m2 | 8,265 | |
| | | pokój 2 2,84*2,91 | | m2 | 8,264 | |
| | | WC 1,54*1,97 | | m2 | 3,034 | |
| | | | razem | m2 | 32,642 | |
| 39 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany | | | |
| | | korytarz 2,46*(1,20+3,92)*2-(0,93*1,96+0,90*1,96*2) | | m2 | 19,84 | |
| | | kuchnia 2,46*(1,30+1,86+2,85+3,85+1,54+1,99)+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+1,39*2,60+0,70*(1,0+1,52+3,85)) | | m2 | 23,371 | |
| | | pokój 1 2,46*(2,85+2,90)*2+0,05*(1,39*2+2,60)*2-(0,90*1,96+1,39*2,60) | | m2 | 23,45 | |
| | | pokój 2 2,46*(2,84+2,91)*2+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+1,39*2,60) | | m2 | 23,181 | |
| | | WC 0,46*(1,54+1,97)*2 | | m2 | 3,229 | |
| | | | razem | m2 | 93,071 | |
| 40 | KNR 2-02u2 1134/01 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity | | | |
| | | 32,642 | | m2 | 32,642 | |
| | | | razem | m2 | 32,642 | |
| 41 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany | | | |
| | | 93,071 | | m2 | 93,071 | |
| | | | razem | m2 | 93,071 | |
| 42 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | | |
| | | 32,642 | | m2 | 32,642 | |
| | | | razem | m2 | 32,642 | |
| 43 | KNR 2-02 2009/02 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | | |
| | | 93,071 | | m2 | 93,071 | |
| | | | razem | m2 | 93,071 | |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|----|---------------------------|-------|---|-------|--------|---------|
| 44 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 32,642 | | | |
| | | | | m2 | 32,642 | |
| | | | | razem | m2 | 32,642 |
| 45 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - malowanie 3-ci raz 32,642 | | | |
| | | | | m2 | 32,642 | |
| | | | | razem | m2 | 32,642 |
| 46 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany w kolorze 93,071 | | | |
| | | | | m2 | 93,071 | |
| | | | | razem | m2 | 93,071 |
| 47 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany 93,071 | | | |
| | | | | m2 | 93,071 | |
| | | | | razem | m2 | 93,071 |
| 48 | KNR 4-01 1209/10 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi wewnętrzne 0,80*2,0*2,50*3+0,80*2,00*0,50 | | | |
| | | | | m2 | 12,8 | |
| | | | | razem | m2 | 12,8 |
| 49 | KNR 4-01w97 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią 32,642 | | | |
| | | | | m2 | 32,642 | |
| | | | | razem | m2 | 32,642 |
| 50 | | | Demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych, oraz przenoszenie mebli w pokojach 1,0 | | | |
| | | | | kpl | 1 | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 51 | KNR 4-02 0521/01 | | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego - w łazience 1,0 | | | |
| | | | | kpl | 1 | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 52 | KNR 4-02 0512/01 | | Demontaż zaworu grzejnikowego - głowicy do ponownego montażu 15-20mm o połączeniu gwintowanym 1,0 | | | |
| | | | | szt | 1 | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 53 | KNR-W 2-15 0418/01 | | Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - grzewnik 500x500 z połączeniem dolnym V11 1,0 | | | |
| | | | | szt | 1 | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 54 | KNR 4-01 0208/01 | | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - w czapkach beonowych na kominach 2,0 | | | |
| | | | | szt | 2 | |
| | | | | razem | szt | 2 |
| 55 | KNR 4-01 0528/09 | | Uzupełnienie o długości do 1,5 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm - rury ocynkowane ocieplone zamontowane na kominach o wysokości 1,5 m 2,0 | | | |
| | | | | szt | 2 | |
| | | | | razem | szt | 2 |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|--|--------------------------|-------|---|-------|-------|---------|
| 56 | KNR 4-01 0818/02 | | Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z winyleum - podklejenie istniejącej posadzki 1,0*2 | | | |
| | | | | razem | m2 | 2 |
| 4. Mieszkanie nr 4 - z lewej strony | | | | | | |
| 57 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity korytarz 1,19*3,92 kuchnia 1,86*2,84+1,54*1,98 pokój 1 2,84*2,93 pokój 2 2,84*2,88 WC 1,53*1,93 | | | |
| | | | | | m2 | 4,665 |
| | | | | | m2 | 8,332 |
| | | | | | m2 | 8,321 |
| | | | | | m2 | 8,179 |
| | | | | | m2 | 2,953 |
| | razem | m2 | 32,45 | | | |
| 58 | KNR 4-01 1202/09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany korytarz $2,43*(1,19+3,92)*2-(0,93*1,96*2+0,98*1,96)$ kuchnia $2,43*(1,29+1,88+2,83+3,86+1,54+1,98)+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+0,70*(1,01+1,55+3,86)+1,39*2,60)$ pokój 1 $2,43*(2,84+2,93)*2+0,05*(1,39*2+2,60)*2-(0,90*1,96+1,39*2,60*2)$ pokój 2 $2,43*(2,84+2,88)*2+0,05*(1,39*2+2,60)-(0,90*1,96+1,39*2,60)$ WC $0,24*(1,53+1,93)*2$ | | | |
| | | | | | m2 | 19,268 |
| | | | | | m2 | 22,91 |
| | | | | | m2 | 19,588 |
| | | | | | m2 | 22,69 |
| | | | | | m2 | 1,661 |
| | razem | m2 | 86,117 | | | |
| 59 | KNR 2-02u2 1134/01 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 32,450 | | | |
| | | | | razem | m2 | 32,45 |
| 60 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 86,117 | | | |
| | | | | razem | m2 | 86,117 |
| 61 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 32,450 | | | |
| | | | | razem | m2 | 32,45 |
| 62 | KNR 2-02 2009/02 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 86,117 | | | |
| | | | | razem | m2 | 86,117 |
| 63 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 32,450 | | | |
| | | | | razem | m2 | 32,45 |
| 64 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - malowanie 3-ci raz 32,450 | | | |
| | | | | razem | m2 | 32,45 |
| 65 | KNR 2-02 1505/03 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany w kolorze 86,117 | | | |
| | | | | razem | m2 | 86,117 |

Tabela przedmiaru robót

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|---|---------------------------|-------|---|-------|-------|---------|
| 66 | KNR 2-02 1505/04 | | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany 86,117 | | | |
| | | | | razem | m2 | 86,117 |
| 67 | KNR 4-01 1209/10 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi wewnętrzne 0,80*2,0*2,50*2+0,80*2,0*0,50*2 | | | |
| | | | | razem | m2 | 9,6 |
| 68 | KNR 4-01w97 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią 32,450 | | | |
| | | | | razem | m2 | 32,45 |
| 69 | | | Demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych, oraz przenoszenie mebli w pokojach 1,0 | | | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 70 | KNR 4-02 0521/01 | | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego - w łazience 1,0 | | | |
| | | | | razem | kpl | 1 |
| 71 | KNR 4-02 0512/01 | | Demontaż zaworu grzejnikowego - głowicy do ponownego montażu 15-20mm o połączeniu gwintowanym 1,0 | | | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 72 | KNR-W 2-15 0418/01 | | Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - grzewnik 600x400 z połączeniem dolnym V11 1,0 | | | |
| | | | | razem | szt | 1 |
| 73 | KNR 4-01 0208/01 | | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - w czapkach beonowych na kominach 2,0 | | | |
| | | | | razem | szt | 2 |
| 74 | KNR 4-01 0528/09 | | Uzupełnienie o długości do 1,5 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm - rury ocynkowane ocieplone zamontowane na kominach o wysokości 1,5 m 2,0 | | | |
| | | | | razem | szt | 2 |
| 5. Roboty remontowe na dachu budynku | | | | | | |
| 75 | KNR 4-01 0526/06 | | Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć oraz oczyszczenie rynien - jest przeciek z rynny na styku mieszkania 3 i 4 9,20+12,40+6,30 | | | |
| | | | | razem | m | 27,9 |
| 76 | KNR 4-01 0533/03 | | Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - pasy nadrynowe 27,90*0,25 | | | |
| | | | | razem | m2 | 6,975 |

Spis działów przedmiaru robót**MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ**

| Nr | Opis |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Mieszkanie nr 1 - od prawej strony |
| 2. | Mieszkanie nr 2 - następne na wprost |
| 3. | Mieszkanie nr 3 - na wprost |
| 4. | Mieszkanie nr 4 - z lewej strony |
| 5. | Roboty remontowe na dachu budynku |

Zestawienie robocizny**MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ**

| Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|--|-------|---------|------|---------|
| Blacharze gr.II | r-g | 21,376 | | |
| Montażysci gr.II | r-g | 67,724 | | |
| Montażysci gr.III | r-g | 67,724 | | |
| Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g | 1,52 | | |
| Posadzkarze gr.III | r-g | 1,53 | | |
| Robocizna razem | r-g | 254,407 | | |
| Robotnicy | r-g | 4,6 | | |
| Robotnicy gr.I | r-g | 6,218 | | |
| | Razem | 425,099 | | |

Zestawienie materiałów

MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ

| Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|----------------------|---------|------|---------|
| Benzyny do lakierów | dm3 | 2,097 | | |
| Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 | dm3 | 117,201 | | |
| Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 0,5 - 0,9 mm | kg | 0,363 | | |
| Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała | dm3 | 59,579 | | |
| Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-kolor. | dm3 | 158,884 | | |
| Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała | dm3 | 4,803 | | |
| Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała | dm3 | 4,472 | | |
| Folia poliet. bud.osłonowa.gr.0,12-0,20mm | m2 | 52,518 | | |
| Gips budowlany - szpachlowy | t | 1,779 | | |
| Grzejniki stalowe 1-płytowe V 11 z kompletem zawieszń 500x500 | szt | 2 | | |
| Grzejniki stalowe 1-płytowe V 11 z kompletem zawieszń 500x600 | szt | 1 | | |
| Grzejniki stalowe 1-płytowe V 11 z kompletem zawieszń 600x400 | szt | 1 | | |
| Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy Butapren | kg | 1,2 | | |
| Kwas solny techniczny 33-29 % | kg | 1,579 | | |
| Mydła techniczne | kg | 11,867 | | |
| Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 27,048 | | |
| Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna | kg | 0,24 | | |
| Piasek naturalny kopany | m3 | 0,539 | | |
| Rury ocynkowane D-150 ocieplone | m | 9,2 | | |
| Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 | kg | 2,344 | | |
| Szpachlówka do drewna biała | dm3 | 4,14 | | |
| Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane | t | 0,475 | | |
| Woda z rurociągów | m3 | 1,157 | | |
| Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - "Rondo 42", obiektowa wielowarstwowa | m2 | 3,27 | | |
| | Razem | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | |
| | Ogółem | | | |

Zestawienie sprzętu**MIESZKANIA CHRONIONE NA TERENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - REWMONT MIESZKAŃ**

| Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|--------|------|---------|
| Mieszarka do zapraw 3,0 m3/h | m-g | 2,159 | | |
| Środek transportowy | m-g | 4,071 | | |
| Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 11,872 | | |
| | Razem | 18,102 | | |